

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા

વિભાગ :- વોટર વર્ક્સ વિભાગ

સાદર રજૂ.

કામનું નામ : ZONE 3(A) એ માં વિવિધ જગ્યાએ પાણીની લાઇનના મરામત કામો (NOV-25/APR-26)

(૧)	કામની ટૂંકી વિગત	ZONE 3(A) માં પાણીની લાઇનના મરામત કામ
(૨)	કામની જરૂરીયાત	વોટર ઝોન ZONE 3(A) માં પાણીની લાઇનના ખુબ અગત્યના અને જરૂરી અલગ અલગ સ્થળોએ પ્રકરણ દર્શાવેલ મુજબ મરામત કામ કરાવેલ છે
(૩)	રસ્તા / પ્લોટની માલિકી	ભાવનગર મહાનગરપાલિકા
(૪)	કામનો પ્રકાર	મેન્ટેનન્સ કામ (વાર્ષિક ભાવથી)
(૫)	આ કામનું ડુપ્લીકેશન થાય છે કે કેમ (હા/ના)	ના
(૬)	કામની અંદાજપત્ર / ખર્ચપત્રક મુજબની વિગત	ખર્ચ પત્ર મુજબ રૂ. 59352.30/- નો ખર્ચ થયેલ છે
(૭)	ખર્ચ મંજૂરી કરનાર સક્ષમ સત્તાધીશ	માન. નાયબ કમિશનર સાહેબશ્રી
(૮)	ખર્ચનો હેડ	મેન્ટેનન્સ કામ
(૯)	કામની પદ્ધતિ	લાગુ નથી
(૧૦)	કામની સમયમર્યાદા	લાગુ નથી
(૧૧)	કામ સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ થયેલું છે કે કેમ? (હા/ના)	લાગુ નથી
(૧૨)	રજીસ્ટ્રેશન ક્લાસ	લાગુ નથી
(૧૩)	EMD ની વિગત	લાગુ નથી
(૧૪)	બીડ વેલિડિટી	લાગુ નથી
(૧૫)	કામનો લાયબિલિટી પિરિયડ	લાગુ નથી
(૧૬)	GFR/PWD શહેરી વિભાગની જોગવાઈઓ સાથે સુસંગત છે કે કેમ?	લાગુ નથી
(૧૭)	સિંગલ ટેન્ડર છે કે કેમ?	લાગુ નથી
(૧૮)	સિંગલ ટેન્ડર હોય તો કેટલાં પ્રયત્ન થયા છે?	લાગુ નથી
(૧૯)	નેગોસિએશન માટે અભિપ્રાય થયો છે	લાગુ નથી
(૨૦)	કામની એજન્સી	Mahip Infrastructure
(૨૧)	આ કામનું ડુપ્લીકેશન થતું નથી તે બાબતનું HOD નું પ્રમાણપત્ર	કામનું ડુપ્લીકેશન થતું નથી

ટે.આ/અ.મ.ઈ.

ક.ઈ.

Report

File No. :	3	ઝોન નં :	ZONE 3(A)
કોન્ટ્રાક્ટર :	Mahip Infrastructure		
કામનું નામ :	ZONE 3(A) એ માં વિવિધ જગ્યાએ પાણીની લાઈનના મરામત કામો (NOV-25/APR-26)		

VARDHI NO	NAME			DATE
04Mar26//ZONE3(A)//03//03	ભરત નગર લાલાબાપા ચોક 90 એમએમ વાલ ફેલ			04/03/2026
	15A 80 mm AV ખોલવાનું / ફીટીંગ	1	Nos	
	68 નટ બોલ્ટ સપ્લાય	1	Kg	
	31A 80 mm લાઈન જોબકામ	1	Rmt	
08Mar26//ZONE3(A)//01//08	ભરત નગર કાર્તિક ટેનામેન્ટ પાછળ 90 એમ એમ લાઈન.માં પાર્ટી મારવાનું કામ			08/03/2026
	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં ખોદાણ-પુરાણ	2*2.5*2*3	Cumt	
	2A 80mm ACP પાઈપ કટિંગ-ફીટીંગ	2	Nos	
24Apr26//ZONE3(A)//01//15	ભરતનગર આસ્થા હોમ્સ સામે. 300 એમ.એમ di લાઈન નીચે. 100 એમએમ લાઈન નીચે. 100 એમએમ લાઈન લીફ્ટિંગ			24/04/2026
	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	4	Day	
	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં ખોદાણ-પુરાણ	2*1*1.5	Cumt	
	9.11B 100 mm CID જોઈન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	4	Nos	
	2B 100 mm ACP પાઈપ કટીંગ-ફીટીંગ	3	Nos	
08Mar26//ZONE3(A)//04//11	ભરતનગર ત્રણ માળીયા મારુતિ નગર 150 mm લાઈન લીફ્ટિંગ.			08/03/2026
	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં ખોદાણ-પુરાણ	3*1*1.8	Cumt	
	9.11C 150 mm CID જોઈન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	Nos	
	2C 150 mm ACP પાઈપ કટીંગ-ફીટીંગ	2	Nos	
	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	2	Day	
08Mar26//ZONE3(A)//03//10	કાળિયાબીડ. સિદ્ધિવિનાયક વાળો ખાતો 100 એમ એમ લાઈન ઉપર એકનું કનેક્શન લીફ્ટિંગ બંધ કર્યું			08/03/2026
	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં ખોદાણ-પુરાણ	2.9*2*1	Cumt	
	4B 100 mm લાઈનમાં લાકડાનું બુચ મારવું	1	Nos	
	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	4	Day	
17Mar26//ZONE3(A)//01//14	ભરતનગર શ્રીનાથજી નગર બે 100 એમએમ વાલ ની એમ્બર સાફ કરી 100 એમ એમ . વાલ રીપેર			17/03/2026

VARDHI NO	NAME			DATE
	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	2	Day	
	15B 100 mm AV ખોલવાનું / ફીટીંગ	1	Nos	
	68 નટ બોલ્ટ સપ્લાય	1	Kg	
	31B 100 mm લાઈન જોબકામ	1	Rmt	
08Mar26//ZONE3(A)//02//09	ભરત નગર શહેર ભરતી સડક અભિનય. એપાર્ટમેન્ટ સામે 150 એમએમ વાલ ચેમ્બર સાફ કરી વાલ સર્વિસ			08/03/2026
	55C 150 mm SV સર્વિસ	1	Nos	
	31C 150 mm લાઈન જોબકામ	1	Rmt	
08Mar26//ZONE3(A)//06//13	ભરત નગર શ્રીનાથજી બાજુમાં શિવનગર લાઈન ગોતવા બે ટાયલ ફીટ			08/03/2026
	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં ખોદાણ-પુરાણ	3*1*2.5*2	Cumt	
	51B લેબર સપ્લાય - પુરુષ	4	Nos	
08Mar26//ZONE3(A)//05//12	ભરત નગર ત્રણ નંબર બસ સ્ટેન્ડ પાસે 150 એમએમ લાઈન લીકિંગ રીપેર કરી.			08/03/2026
	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં ખોદાણ-પુરાણ	1.5*1*1.5	Cumt	
	9.11C 150 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	Nos	
	2C 150 mm ACP પાઇપ કટીંગ-ફીટીંગ	2	Nos	
07Mar26//ZONE3(A)//03//06	કામિન્યા નગર. 100 mm. લાઈન લીકિંગ			07/03/2026
	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં ખોદાણ-પુરાણ	2.8*0.8*1	Cumt	
	9.11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	Nos	
	2B 100 mm ACP પાઇપ કટીંગ-ફીટીંગ	2	Nos	
04Mar26//ZONE3(A)//02//02	કામિન્યાનગર. ખોડીયાર મોટર સામે 100 એમ.એમ લીકિંગ લાઈનમાં બે નંગ જોઇન્ટ માર્યા			04/03/2026
	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં ખોદાણ-પુરાણ	2*1*1	Cumt	
	9.11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	Nos	
	2B 100 mm ACP પાઇપ કટીંગ-ફીટીંગ	2	Nos	
07Mar26//ZONE3(A)//01//04	ભરત નગર જલારામ સોસાયટી 90 એમ.એમ લીકિંગ લાઈનમાં 2 જોઇન્ટ માર્યા.			07/03/2026
	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં ખોદાણ-પુરાણ	2*1*1	Cumt	
	9.11A 80 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	Nos	
	2A 80mm ACP પાઇપ કટીંગ-ફીટીંગ	2	Nos	
07Mar26//ZONE3(A)//02//05	કામિન્યાનગર. 100 એમએમ લીકિંગ લાઈનમાં 2 નંગ જોઇન્ટ માર્યા			07/03/2026

VARDHI NO	NAME			DATE
	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં ખોદાણ-પુરાણ	1.5*0.80*1	Cumt	
	9.11B 100 mm CID જોઇંટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	Nos	
	2B 100 mm ACP પાઇપ કટીંગ-ફીટીંગ	1	Nos	
07Mar26//ZONE3(A)//04//07	ભરત નગર સિંગલિયા. 12 નંબર બસ સ્ટેન્ડ પાસે 100 એમએમ લાઇન ઉપર એક કનેક્શન લીકેજ બંધ કર્યું			07/03/2026
	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં ખોદાણ-પુરાણ	2*0.8*1.5	Cumt	
	4B 100 mm લાઇનમાં લાકડાનું બુચ મારવું	1	Nos	
	6B 100 mm બે-ફાડીયા કલેમ્પ ફીટીંગ	1	Nos	
	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	2	Day	
04Mar26//ZONE3(A)//01//01	કાળીયાબીડ દિલબર ટાંકી. 100 એમ એમ વાલ ફાન્સ જોઇંટ ખોલી અંદરથી ભરાયેલ કનતાણ કઢી ફીટ કર્યો			04/03/2026
	15B 100 mm AV ખોલવાનું / ફીટીંગ	1	Nos	
	11B 100 mm CID જોઇંટ ટર્નિંગ કામ	2	Nos	
	9.11B 100 mm CID જોઇંટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	Nos	
	100 mm SV સર્વિસ	1	Nos	



ભાવનગર મહાનગરપાલિકા - ભાવનગર
વોટર વર્ક્સ વિભાગ



:: જરૂર થયેલ કામનું ખર્ચ પત્રક ::

કામનું નામ :	ZONE 3(A) એ માં વિવિધ જગ્યાએ પાણીની લાઈનના મરામત કામો (NOV-25/APR-26)		
ખર્ચ પત્રક બનાવનાર :	ZONE 3(A)		
કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ :	Mahip Infrastructure		
કુલ ખર્ચ :	₹ 59,352.30		
ભાવોનો આધાર :	વિભાગના મંજૂર થયેલ વાર્ષિક ભાવો 2026-27		
ખર્ચનો હેડ :	મેન્ટેનન્સ		
DATE :	04/03/2026	TO:	24/04/2026

Estimation

File No. :	3
કામનું નામ :	ZONE 3(A) એ માં વિવિધ જગ્યાએ પાણીની લાઈનના મરામત કામો (NOV-25/APR-26)
કોન્ટ્રાક્ટર :	Mahip Infrastructure

NO.	ITEM NO.	ITEM	SIZE	QUANTITY	UNIT	RATE	TOTAL
1	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2*2.5*2*3	30	Cumt	270.00	8,100.00
2	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2*1*1.5	3	Cumt	270.00	810.00
3	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	3*1*1.8	5.4	Cumt	270.00	1,458.00
4	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2.9*2*1	5.8	Cumt	270.00	1,566.00
5	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	3*1*2.5*2	15	Cumt	270.00	4,050.00
6	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	1.5*1*1.5	2.25	Cumt	270.00	607.50
7	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2.8*0.8*1	2.24	Cumt	270.00	604.80
8	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2*1*1	2	Cumt	270.00	540.00
9	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2*1*1	2	Cumt	270.00	540.00
10	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	1.5*0.80*1	1.2	Cumt	270.00	324.00
11	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2*0.8*1.5	2.4	Cumt	270.00	648.00
12	1H	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	4	4	Day	700.00	2,800.00
13	1H	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	2	2	Day	700.00	1,400.00
14	1H	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	4	4	Day	700.00	2,800.00
15	1H	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	2	2	Day	700.00	1,400.00
16	1H	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	2	2	Day	700.00	1,400.00
17	2A	2A 80mm ACP પાઈપ કટિંગ-ફીટિંગ	2	2	Nos	240.00	480.00
18	2A	2A 80mm ACP પાઈપ કટિંગ-ફીટિંગ	2	2	Nos	240.00	480.00
19	2B	2B 100 mm ACP પાઈપ કટિંગ-ફીટિંગ	3	3	Nos	255.00	765.00
20	2B	2B 100 mm ACP પાઈપ કટિંગ-ફીટિંગ	2	2	Nos	255.00	510.00
21	2B	2B 100 mm ACP પાઈપ કટિંગ-ફીટિંગ	2	2	Nos	255.00	510.00
22	2B	2B 100 mm ACP પાઈપ કટિંગ-ફીટિંગ	1	1	Nos	255.00	255.00

NO.	ITEM NO.	ITEM	SIZE	QUANTITY	UNIT	RATE	TOTAL
23	2C	2C 150 mm ACP પાઇપ કટીંગ-ફીટીંગ	2	2	Nos	315.00	630.00
24	2C	2C 150 mm ACP પાઇપ કટીંગ-ફીટીંગ	2	2	Nos	275.00	550.00
25	4B	4B 100 mm લાઇનમાં લાકડાનું બુચ મારવું	1	1	Nos	160.00	160.00
26	4B	4B 100 mm લાઇનમાં લાકડાનું બુચ મારવું	1	1	Nos	160.00	160.00
27	6B	6B 100 mm બે-ફાડીયા કલેમ્પ ફીટીંગ	1	1	Nos	380.00	380.00
28	9.11A	9.11A 80 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	615.00	1,230.00
29	9.11B	9.11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	4	4	Nos	745.00	2,980.00
30	9.11B	9.11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	745.00	1,490.00
31	9.11B	9.11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	745.00	1,490.00
32	9.11B	9.11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	745.00	1,490.00
33	9.11B	9.11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	745.00	1,490.00
34	9.11C	9.11C 150 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	1,165.00	2,330.00
35	9.11C	9.11C 150 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	847.00	1,694.00
36	11B	11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ કામ	2	2	Nos	115.00	230.00
37	15A	15A 80 mm AV ખોલવાનું / ફીટીંગ	1	1	Nos	980.00	980.00
38	15B	15B 100 mm AV ખોલવાનું / ફીટીંગ	1	1	Nos	980.00	980.00
39	15B	15B 100 mm AV ખોલવાનું / ફીટીંગ	1	1	Nos	980.00	980.00
40	31A	31A 80 mm લાઇન જોબકામ	1	1	Rmt	1,000.00	1,000.00
41	31B	31B 100 mm લાઇન જોબકામ	1	1	Rmt	1,100.00	1,100.00
42	31C	31C 150 mm લાઇન જોબકામ	1	1	Rmt	1,100.00	1,100.00
43	51B	51B લેબર સપ્લાય - પુરુષ	4	4	Nos	850.00	3,400.00
44	55B	55B 100 mm SV સર્વિસ	1	1	Nos	480.00	480.00
45	55C	55C 150 mm SV સર્વિસ	1	1	Nos	600.00	600.00

NO.	ITEM NO.	ITEM	SIZE	QUANTITY	UNIT	RATE	TOTAL
46	68	68 નટ બોલ્ટ સપ્લાય	1	1	Kg	190.00	190.00
47	68	68 નટ બોલ્ટ સપ્લાય	1	1	Kg	190.00	190.00
Total :							₹ 59,352.30
SAY :							₹ 59,352.00

Estimation

File No. :	3
કામનું નામ :	ZONE 3(A) એ માં વિવિધ જગ્યાએ પાણીની લાઈનના મરામત કામો (NOV-25/APR-26)
કોન્ટ્રાક્ટર :	Mahip Infrastructure

NO.	ITEM NO.	ITEM	SIZE	QUANTITY	UNIT	RATE	TOTAL
1	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2*2.5*2*3	30	Cumt	270.00	8,100.00
2	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2*1*1.5	3	Cumt	270.00	810.00
3	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	3*1*1.8	5.4	Cumt	270.00	1,458.00
4	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2.9*2*1	5.8	Cumt	270.00	1,566.00
5	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	3*1*2.5*2	15	Cumt	270.00	4,050.00
6	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	1.5*1*1.5	2.25	Cumt	270.00	607.50
7	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2.8*0.8*1	2.24	Cumt	270.00	604.80
8	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2*1*1	2	Cumt	270.00	540.00
9	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2*1*1	2	Cumt	270.00	540.00
10	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	1.5*0.80*1	1.2	Cumt	270.00	324.00
11	1A	1A તમામ પ્રકારની માટીમાં જોદાણ-પુરાણ	2*0.8*1.5	2.4	Cumt	270.00	648.00
12	1H	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	4	4	Day	700.00	2,800.00
13	1H	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	2	2	Day	700.00	1,400.00
14	1H	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	4	4	Day	700.00	2,800.00
15	1H	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	2	2	Day	700.00	1,400.00
16	1H	1H ડી-વોટરિંગ મેન્યૂઅલી	2	2	Day	700.00	1,400.00
17	2A	2A 80mm ACP પાઈપ કટિંગ-ફીટિંગ	2	2	Nos	240.00	480.00
18	2A	2A 80mm ACP પાઈપ કટિંગ-ફીટિંગ	2	2	Nos	240.00	480.00
19	2B	2B 100 mm ACP પાઈપ કટિંગ-ફીટિંગ	3	3	Nos	255.00	765.00
20	2B	2B 100 mm ACP પાઈપ કટિંગ-ફીટિંગ	2	2	Nos	255.00	510.00
21	2B	2B 100 mm ACP પાઈપ કટિંગ-ફીટિંગ	2	2	Nos	255.00	510.00
22	2B	2B 100 mm ACP પાઈપ કટિંગ-ફીટિંગ	1	1	Nos	255.00	255.00

NO.	ITEM NO.	ITEM	SIZE	QUANTITY	UNIT	RATE	TOTAL
23	2C	2C 150 mm ACP પાઇપ કટીંગ-ફીટીંગ	2	2	Nos	315.00	630.00
24	2C	2C 150 mm ACP પાઇપ કટીંગ-ફીટીંગ	2	2	Nos	275.00	550.00
25	4B	4B 100 mm લાઇનમાં લાકડાનું બુચ મારણું	1	1	Nos	160.00	160.00
26	4B	4B 100 mm લાઇનમાં લાકડાનું બુચ મારણું	1	1	Nos	160.00	160.00
27	6B	6B 100 mm બે-ફાડીયા કલેમ્પ ફીટીંગ	1	1	Nos	380.00	380.00
28	9.11A	9.11A 80 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	615.00	1,230.00
29	9.11B	9.11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	4	4	Nos	745.00	2,980.00
30	9.11B	9.11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	745.00	1,490.00
31	9.11B	9.11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	745.00	1,490.00
32	9.11B	9.11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	745.00	1,490.00
33	9.11B	9.11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	745.00	1,490.00
34	9.11C	9.11C 150 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	1,165.00	2,330.00
35	9.11C	9.11C 150 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ સાથે સપ્લાય (C15)	2	2	Nos	847.00	1,694.00
36	11B	11B 100 mm CID જોઇન્ટ ટર્નિંગ કામ	2	2	Nos	115.00	230.00
37	15A	15A 80 mm AV ખોલવાનું / ફીટીંગ	1	1	Nos	980.00	980.00
38	15B	15B 100 mm AV ખોલવાનું / ફીટીંગ	1	1	Nos	980.00	980.00
39	15B	15B 100 mm AV ખોલવાનું / ફીટીંગ	1	1	Nos	980.00	980.00
40	31A	31A 80 mm લાઇન જોબકામ	1	1	Rmt	1,000.00	1,000.00
41	31B	31B 100 mm લાઇન જોબકામ	1	1	Rmt	1,100.00	1,100.00
42	31C	31C 150 mm લાઇન જોબકામ	1	1	Rmt	1,100.00	1,100.00
43	51B	51B લેબર સપ્લાય - પુરુષ	4	4	Nos	850.00	3,400.00
44	55B	55B 100 mm SV સર્વિસ	1	1	Nos	480.00	480.00
45	55C	55C 150 mm SV સર્વિસ	1	1	Nos	600.00	600.00

NO.	ITEM NO.	ITEM	SIZE	QUANTITY	UNIT	RATE	TOTAL
46	68	68 નટ બોલ્ટ સપ્લાય	1	1	Kg	190.00	190.00
47	68	68 નટ બોલ્ટ સપ્લાય	1	1	Kg	190.00	190.00
Total :							₹ 59,352.30
SAY :							₹ 59,352.00

Tax Invoice

 Mahip Infrastructure THIRD FLOOR, 313, SURBHI MALL, WAGHAWADI ROAD, BHAVNAGAR - 364002 GSTIN/UIN: 24AKKPP8964C1ZU State Name: Gujarat, Code: 24 Contact: 7874180180	Invoice No. T126-27//01	Dated 2026-07-03
	Dept.Name :	
	Dept.Bill No. : dt 2026-07-03	
	MB No. :	
	MB Page No. :	
Buyer (Bill to) Municipal Corporation of Bhavnagar Sir Mangalsinhji Road Bhavnagar Bhavnagar GSTIN/UIN : 24AAALM1064C1ZN State Name : Gujarat, Code : 24	RA Bill No. :	
	Remarks :	

SI No.	Description of Services	HSN/SAC	Quantity	Amount
1	WORK CONTRACT ZONE 3(A) એ માં વિવિધ જગ્યાએ પાણીની લાઈનના મરામત કામો (NOV-25/APR-26)	9954	1	₹50,298.56
	CGST			+ ₹4,526.87
	SGST			+ ₹4,526.87
Total				₹59,352.30
	Deduction			
	Income Tax (2%):			- ₹1,005.97
	Labour Cess (1%):			- ₹502.99
	CGST (TDS) (1%):			- ₹502.99
	SGST (TDS) (1%):			- ₹502.99
Net Amount				₹56,837

Amount Chargeable (in words)

E. & O.E

FiftySix Thousand Eight Hundred ThirtySeven and ThirtySix Only Rupees

HSN/SAC	Taxable Value	CGST		SGST/UTGST		Total Tax Amount
		Rate	Amount	Rate	Amount	
9954	50,298.56	9%	4,526.87	9%	4,526.87	9,053.74
Total	50,298.56		4,526.87		4,526.87	9,053.74

Tax Amount (in words) : **Nine Thousand FiftyThree and SeventyFour Only Rupees**

Company's Bank Details

A/c Holder's Name : **MAHIP INFRASTRUCTURE**
 Bank Name : **CENTRAL BANK OF INDIA**
 A/c No. : **3324642452**
 Branch & IFS Code : **Sardarnagar & CBIN0281360**
 SWIFT Code :

for Mahip Infrastructure

Declaration

We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.

Authorised Signatory